BUSTO-ARQUITECTO

PROYECTO DE CUBRICION Y OBRAS DE REPARACION DE UN DEPOSITO DE AGUA EN CE-CEDA. FUNDACION ROEL.

M E D I C I O N E S Y P R E S U P U E S T O.

NÚMERO DE UNIDADES	DESIGNACION DE LA OBRA	IMPORTE EN PESETAS UNIDAD	IMPORTE EN PESETAS PARCIALES
	C U B I E R T A.		
160,00 ml.	Tablones de o,2o x o,o65 incluso preparacion y colocacion en obra.....	6,00	960,00
64,00 ml.	Tablones de o,18 x o,o5 incluso preparacion y colocacion en obra.....	5,00	320,00
250,00 ml.	Tablones pontoncillo de lo x lo incluso preparacion y colocacion en obra.....	3,00	750,00
250,00 m2.	Cubierta de chapa de Uralita de 2,5o xo,97 con los recubrimientos corrientes.....	6,4o	1.600,00
47,00 ml.	Caballete de Uralita.....	2,7o	126,00
4,00	Codos de Uralita para ventilacion.....	6,00	24,00
	T O T A L DE LA C U B I E R T A.....		3.78o,00
	OBRAS DE IMPERMEABILIZACION-ALBAÑILERIA.		
24o,00 m2.	Picado y restauracion de la actual terraza con mortero de cemento 3 a 1.....	5,00	1.2oo,00
211,00 m2.	Impermeabilizacion de las paredes (izquierda entrando) y suelos interiores de un deposito con material de mortero de cemento incluso picado del actual revestimiento..	7,00	1.477,00
loo,oo m2.	Picado y enlucido de mortero de cemento en paredes exteriores,(excepto pared lateral derecha).	5,00	5oo,00
	Arreglos en el techo,paredes interiores,repasado de molduras exteriores,etc,etc.		25o,00
	Derrribo de la paredilla del sotabanco....		135,00
	Arreglo y reforma de la portada incluso rotulo con letras de piedra artificial.....		356,00
	TOTAL DE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA.....		3.918,00
	Suma y sigue.....		